



Provincia di Reggio Calabria



ITIS POLISTENA
"M.M. Milano"

ITIS "M. M. MILANO" - POLISTENA (RC)

FONDI STRUTTURALI EUROPEI Pon 2007-2013 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

Asse II "Qualita' degli ambienti scolastici" Obiettivo C

PROGETTO ESECUTIVO

"Interventi per la riqualificazione energetica dell'edificio ed il miglioramento della fruibilita' e vivibilita' degli ambienti scolastici"



ELABORATO



COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA

VISTI



DS/RUP
PROF. FRANCESCO MILITO

I Progettisti



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.01.130.00 1e	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per i primi sei mesi. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione					40,00		
	SOMMANO cad*mesi					40,00	74,00	2'960,00
2 01.03.020.00 1e	Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi sei mesi. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO m2/mesi					24,00	14,33	343,92
3 02.10.200.00 1	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa	20,00			6,000	120,00		
	SOMMANO cad.*mesi					120,00	0,61	73,20
4 02.10.020.00 1b	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x4 mm2. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Linea elettrica per segnalazione luminosa		140,00			140,00		
	SOMMANO ml					140,00	11,25	1'575,00
5 02.10.080.00 1	Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Alimentazione B.T. per segnalazione luminosa [mesi: 1]	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	10,46	62,76
6 04.13.002.00 1e	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 800, spessore mm 0,7; distanza lettura max 25,00 metri; costo semestrale. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00		
						20,00	8,66	173,20
7 04.13.020.00 1e	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7; distanza lettura max 10,00 metri; costo semestrale. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali					10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00	7,21	72,10
8 04.13.040.00	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parete, di forma rettangolare, lato mm 300x200, spessore mm 0,5; distanza lettura							
	A R I P O R T A R E							5'260,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'260,18
2e	max 6,00 metri; costo semestrale. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00	3,03	30,30
9 04.13.080.00 1d	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 430, spessore mm 0,7; distanza lettura max 16,00 metri; costo semestrale. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00	4,13	41,30
10 04.13.100.00 1f	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00	2,19	21,90
11 04.13.120.00 1d	Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 500x700, spessore mm 1,0; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6]					10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00	7,43	74,30
12 04.13.160.00 1h	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 1,0 ; dimensione mm 400x500; costo semestrale. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00	3,44	34,40
13 04.13.140.00 1a	Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale. Revisione quadri e impianto elettrico interno-Cartelli [mesi: 6] * (par.ug.=(4,00)*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad.*sem.					4,00	2,07	8,28
14 05.16.001.00 1a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese. Realizzazione di impianto videosorveglianza-Trabattello [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1) Revisione quadri e impianto elettrico interno-Trabattello [mesi: 1] Posa moduli fotovoltaici-Trabattello [mesi: 1] Posa di serramenti interni-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) tunnel collegamento Blocco A-blocco B-Struttura di sostegno per tunnel collegamento-Trabattello [mesi: 1] solare termico e zonizzazione-Realizzazione di impianto solare termico-Trabattello [mesi: 1] condizionamento-Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)-Trabattello [mesi: 1] antincendio-Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio-Trabattello [mesi: 1]	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000	2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		5'470,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		5'470,66
	SOMMANO cad./mese					12,00	132,00	1'584,00
15 05.15.100.00 1	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile. Realizzazione di impianto videosorveglianza-Scala [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1) Revisione quadri e impianto elettrico interno-Scala [mesi: 1] Posa moduli fotovoltaici-Scala [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) Posa di serramenti interni-Scala [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) Posa di serramenti esterni-Scala [mesi: 1] tunnel collegamento Blocco A-blocco B-Struttura di sostegno per tunnel collegamento-Scala [mesi: 1] solare termico e zonizzazione-Realizzazione di impianto solare termico-Scala [mesi: 1]	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000	2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad.*mesi					11,00	6,65	73,15
16 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Realizzazione di impianto videosorveglianza-Segnali [mesi: 6] * (par.ug.=(1,00)*1) Revisione quadri e impianto elettrico interno-Segnali [mesi: 6] * (par.ug.=(2,00)*1) Posa di serramenti interni-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*1)	1,00 2,00 2,00				1,00 2,00 12,00		
	SOMMANO cad.*sem.					15,00	2,29	34,35
17 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parete, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Posa moduli fotovoltaici-Segnali pericolo [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)* 1) accessi e sistemazione esterna-Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*1)	2,00 2,00				2,00 2,00		
	SOMMANO cad.*sem.					4,00	0,95	3,80
18 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Posa moduli fotovoltaici-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*1)	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	0,54	1,08
19 02.10.320.00 1	Torcia antideflagrante a pile costituito da materiale antiurto; costo mensile. per zona perforazione geotermica					5,00		
	SOMMANO cad.*mesi					5,00	3,91	19,55
20 04.13.080.00 1a	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Posa moduli fotovoltaici-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	0,55	0,55
21 06.25.020.00 1	Schermo mobile in struttura tubolare di acciaio smontabile completo di tenda a strisce (nr. 6 strisce da 30 cm) "Lansarc" di colore arancione, dotato di due piedini fissi, del peso complessivo di 9 Kg e dimensioni 180x200 cm; costo mensile. accessi e sistemazione esterna-Posa di recinzioni e cancellate- Protezione da schegge e scintille [mesi: 1]					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		7'187,14



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		7'187,14
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	18,15	36,30
22 02.10.180.00 1	Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. Tracciamento campi-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Lanterna segnaletica fissa [mesi: 1]	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	0,94	1,88
23 04.14.260.00 1a	Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni: segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile. Tracciamento campi-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali [mesi: 1]					2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	7,15	14,30
24	Voce riservata!!! Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte					1,00		
	SOMMANO					1,00	0,00	0,00
25 06.25.120.00 1	Apparecchiatura mobile di aspirazione antideflagrante, munito di filtro e tubazione da m 30.00, di portata 400 m3/ora; costo mensile. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Protezione da polveri [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO m2*mesi					1,00	37,58	37,58
26 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	9,24	9,24
27 01.07.020.00 2	Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviette (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.							
	A R I P O R T A R E							7'286,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'286,44
	Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	187,00	187,00
28 01.07.290.00 1	Barella pieghevole in alluminio; costo al giorno. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione	1,00			180,000	180,00		
	SOMMANO al giorno					180,00	0,43	77,40
29 01.07.240.00 1	Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit levaschegge					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	18,70	18,70
30 01.07.220.00 1	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	50,49	252,45
31 01.07.280.00 1	Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose. Contenuto: 1 tuta in Tyvek , 1 paio guanti ,1 respiratore d'emergenza Poliblitz , 1 paio occhiale a mascherina ,1 flacone lavaocchi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze pericolose					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	107,71	107,71
32 01.07.260.00 1	Rianimatore manuale in valigetta , dimensioni :cm 33 x 14 x 20 h di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Rianimatore manuale					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	88,00	88,00
33 01.08.020.00 1b	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ; classe 34BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO cad.*mesi					30,00	9,90	297,00
34 01.08.140.00 1	Cassetta porta manichetta da esterno completa di lastra safe-crash in metacrilato in lamiera verniciata di colore rosso, di dimensione 58X40X20 cm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Cassetta portamanichetta [mesi: 1]	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					24,00	2,96	71,04
35 01.08.220.00 1	Lancia avente dispositivo per getto regolare e con una valvola a tre posizioni (chiuso, aperto, nebulizzato), conforme alla normativa vigente; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Lancia [mesi: 1]	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					24,00	1,34	32,16
	A R I P O R T A R E							8'417,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'417,90
36 06.26.060.00 1	Rilevatore di Gas (SO2), con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante- Segnalazioni speciali - Rilevatore [mesi: 1]	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad.*mesi					1,00	21,02	21,02
37 08.35.020.00 1	Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Informazione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	18,21	36,42
38 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea				2,000	2,00		
	SOMMANO ora					2,00	53,45	106,90
39 08.35.040.00 3	Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea				1,000	1,00		
	SOMMANO ora					1,00	43,33	43,33
40 08.35.040.00 6	Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze per la prevenzione dei rischi del cantiere; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea				1,000	1,00		
	SOMMANO ora					1,00	46,34	46,34
41 08.35.060.00 1	Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Controllo				1,000	1,00		
	SOMMANO ora					1,00	46,34	46,34
42 07.30.040.00 1	Elmetto protettivo in polipropilene autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aerazione otturabili, conforme alle norme vigenti ; peso: g 230; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1]	10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO cad.*mesi					60,00	1,93	115,80
43 07.30.080.00 1	Cappellino in cotone per protezione dalla esposizione ai raggi solari; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Cappellino [mesi: 1]	17,00			6,000	102,00		
	SOMMANO cad.*mesi					102,00	0,81	82,62
44 07.31.001.00 1	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1]	10,00			6,000	60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		8'916,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		8'916,67
	SOMMANO n.*mesi					60,00	2,70	162,00
45 07.31.020.00 3	Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme alla norme in materia (protezione contro le aggressioni meccaniche), lunghezza cm 25; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1]	10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO n.*mesi					60,00	5,01	300,60
46 07.31.080.00 1a	Guanto in lattice naturale antiscivolo con floccatura interna in cotone, spessore mm 0,40, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1]	10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO n.*mesi					60,00	1,20	72,00
47 07.31.180.00 1	Crema barriera filmogena protettiva della cute; tubetto da 50 ml. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Crema					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	8,14	24,42
48 07.28.080.00 1	Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utili per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1]	10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO n.*mesi					60,00	0,51	30,60
49 07.28.120.00 1	Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione contro gli schizzi chimici e metallici, antiappannante, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1]	10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO n.*mesi					60,00	2,48	148,80
50 07.28.001.00 1	Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti Ø50 mm, incolori bombate, carborock, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1]	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO n.*mesi					8,00	1,10	8,80
51 07.28.280.00 1	Schermo per saldatori, a mano, costituito da materiale termoplastico; conforme alle norme vigenti; costo mensile DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Schermo [mesi: 1]	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	1,80	7,20
52 07.29.001.00 1	Scarpa bassa idropellente, in vera pelle con puntale non metallico e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido, antiolio, antistatica ed antiusura, conforme alle norme vigenti; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1]	10,00			4,000	40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		9'671,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		9'671,09
	SOMMANO n.*mesi					40,00	7,74	309,60
53 07.29.080.00 1	Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e lamina anti foro in acciaio e suola antistatica con rilievi, conforme alle norme vigenti; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO n.*mesi					8,00	2,02	16,16
54 07.33.001.00 1	Inserito auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con larga flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni, conforme alla normativa vigente, SNR 27 dB; dispenser da 100 paia.Costo al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari	10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO n.					60,00	0,52	31,20
55 07.33.080.00 1	Tamponi di ricambio per protettore semiauricolare ad archetto, conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB.Costo al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari	10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO n.					60,00	1,98	118,80
56 07.33.100.00 1	Cuffia antirumore versatile, con bardatura temporale, molto leggera a garanzia di grande comfort, idonea per ambienti con moderata rumorosità; peso g 140; attenuazione in dB: H=22 M=20 L=15 SNR=22; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuffia [mesi: 1]	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	0,79	4,74
57 07.27.140.00 1	Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura [mesi: 1]	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	2,06	12,36
58 07.27.060.00 1	Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura [mesi: 1]	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	4,95	29,70
59 07.27.001.00 1a	Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con fettuccia e moschettone, conforme alle norme vigenti, fornito con fune sintetica lunga 10 m; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema anticaduta [mesi: 1]	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad.*mesi					3,00	20,35	61,05
60 S.02.020.040 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere							
	A RIPORTARE							10'254,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'254,70
	SOMMANO cad/30gg					1,00		
						1,00	65,25	65,25
61 S.02.020.030 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	99,81	499,05
62 S.02.020.090 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	418,34	418,34
63 S.02.020.100 .d	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm					4,000		
	SOMMANO cad/30gg					4,00	309,35	1'237,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'474,74
	T O T A L E euro							12'474,74
	POLISTENA, _____ Il Tecnico							
	 							
	A R I P O R T A R E							